

Số: 125/TTr-UBND

Hàm Thuận Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán  
Công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận,  
huyện Hàm Thuận Nam - Gói thầu số 07: Toàn bộ xây lắp đoạn tuyến Km2-Kc

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Công văn số 2125/SGTVT-HTGT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Gói thầu số 07: Toàn bộ xây lắp đoạn tuyến Km2 – Kc thuộc công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam;

Để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND huyện Hàm Thuận Nam đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận xem xét, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Gói thầu số 07: Toàn bộ xây lắp đoạn tuyến Km2 – Kc) với những nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Gói thầu số 07: Toàn bộ xây lắp đoạn tuyến Km2 – Kc).

**2. Nhóm dự án:** Dự án nhóm C.

### **3. Loại, cấp công trình:**

- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình: Cấp IV, vận tốc thiết kế 40km/h.

**4. Địa điểm xây dựng:** Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

**5. Chủ đầu tư:** UBND huyện Hàm Thuận Nam.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Nam.

**6. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Miền Nam.

### **7. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết của gói thầu số 07:**

**7.1. Phần đường giao thông:** Xây lắp đoạn tuyến từ Km2 đến Kc thuộc công trình Đường vào khu sản xuất 1600ha, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam với chiều dài 4.137,94 mét:

- Quy mô mặt đường:

- + Bề rộng mặt đường và lề gia cố: 7,5 m;
- + Bề rộng lề đường:  $2 \times 0,75\text{m} = 1,5\text{ m}$ ;
- + Bề rộng mặt cắt ngang nền đường: 9,0 m;
- + Độ dốc ngang mặt đường: 3%;
- + Độ dốc ngang lề đường: 6%;
- + Môđun đàn hồi yêu cầu:  $E_{yc} \geq 100\text{ Mpa}$ .

- Kết cấu mặt đường:

- + Cấp phối sỏi đỏ dày 30cm,  $K \geq 0,98$ ;
- + Nền đường đắp đất cấp 3,  $K \geq 0,95$ .

- Kết cấu lề đường: Đắp đất chọn lọc dày 30 cm,  $K \geq 0,98$ .

- Kết cấu gia cố mái ta luy: Xây đá học vữa xi măng M100 dày 25 cm.

### **7.2. Hệ thống thoát nước:**

- Thoát nước ngang:

- + Xây dựng mới 03 cống tròn Ø1m, 03 cống tròn 2Ø1m, 01 cống hộp 2x(3x3)m và 01 cống hộp 2x(2,5x2,5)m;
- + Tải trọng thiết kế: H30-XB08;
- + Khổ cống: Phù hợp với khổ nền đường;
- + Kết cấu cống: Bê tông cốt thép kết hợp đá học xây vữa xi măng M100.

- Thoát nước dọc: Bố trí rãnh đất tự nhiên, rãnh hình thang kích thước (0,9+0,4+0,9)m.

### **7.3. Hệ thống an toàn giao thông:**

- Bố trí các công trình phòng hộ: cọc tiêu, biển báo... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Các vị trí đường cong, ngã ba... bố trí các biển báo nguy hiểm và cọc tiêu dẫn hướng.

**8. Giá trị dự toán : 12.254.936.000 đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng	:	9.911.664.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	264.551.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	715.227.000 đồng
- Chi phí khác	:	779.926.000 đồng
- Dự phòng phí	:	583.568.000 đồng

**9. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng ưu đãi và vốn ngân sách huyện.

**10. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**11. Thời gian thực hiện dự án:** Đến năm 2018.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Sở cho dự án trên./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH&ĐT Bình Thuận;
- CT, PCT. UBND huyện (ông Nguyễn Văn Hiến);
- Chuyên viên KT;
- Lưu: VT, BQLDA (Hậu 05b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiến**